

# 旌德县生态环境分局文件

旌环批〔2024〕18号

## 关于安徽飞翔电器有限公司年产 200 万套高效 节能电机定转子铁芯、年产 50 万套高效节能 电机核心总成和年产 5000 付精密冲压模具技术 改造项目环境影响报告书的批复

安徽飞翔电器有限公司：

你公司报来的《年产 200 万套高效节能电机定转子铁芯、年产 50 万套高效节能电机核心总成和年产 5000 付精密冲压模具技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及要求审批的申请等材料收悉。经研究，批复意见如下：

一、安徽飞翔电器有限公司年产 200 万套高效节能电机定转子铁芯、年产 50 万套高效节能电机核心总成和年产 5000 付精密冲压模具技术改造项目位于安徽省旌德经济开发区篁嘉园区灵芝大道 1 号。项目新建厂房 2100 平方米，新增自动（手

工) 嵌线、自动(手工)浸烘漆、压装、喷涂等生产加工设备 200 台套,检验检测验证设备 50 台套,其他辅助设备若干台套。形成年产 200 万套高效节能电机定转子铁芯(冲片)、年产 50 万套高效节能电机核心总成和年产 5000 付精密冲压模具生产能力。该项目经旌德县科技商务经信局备案,项目代码:2309-341825-07-02-964556。根据环评结论,我局同意该项目按《报告书》所列的项目性质、规模、地点、环境保护对策在拟选地址进行建设。

二、在项目工程设计、建设过程和运营使用中,应认真落实《报告书》中提出的各项环保措施,并做好以下几点工作:

**(一) 加强施工期环境管理。**落实《报告书》提出的施工期环境保护措施,制定并落实施工期环境管理方案措施,避免施工过程产生的粉尘、废水、噪声、固体废物等对周边环境的影响。

**(二) 严格落实大气污染防治措施。**酸蚀废气经集气罩收集,进入碱喷淋塔处理后通过 1 根 15 米高的排气筒(DA001)排放;热处理废气采用管道负压收集后,与经负压收集的绝缘漆废气一同经干式过滤、大分子吸附、沸石转轮吸附浓缩、CO 催化燃烧组合工艺处理后经 1 根 23 米高的排气筒(DA002)排放;真空炉废气采用管道直接收集,热处理间废气采用负压收集,热处理废气收集后经玻璃丝纤维过滤棉和活性炭吸附装置

处理后经 1 根 15 米高的排气筒（DA003）排放；冲片切割废气采用负压收集，经袋式除尘器处理后经 1 根 23 米高的排气筒（DA004）排放；喷漆工序使用水性漆，喷漆废气采用双重负压收集，经过滤纸盒过滤、两级活性炭吸附处理后，经 1 根 23 米高的排气筒（DA004）排放；危废间废气采用负压收集，经两级活性炭处理后经 1 根 15 米高的排气筒（DA005）排放；下料切割废气采用集气罩收集，经袋式除尘器处理后经 1 根 15 米高的排气筒（DA006）排放；颗粒物、硫酸雾、硝酸烟雾（氮氧化物）、氯化氢、非甲烷总烃排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中标准限值要求，苯乙烯排放需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求，厂区内无组织废气需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

**（三）严格落实水污染防治措施。**生活污水经化粪池预处理、喷淋塔定期更换的碱性废水经中和预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后，经市政污水管道进入旌德县经开区污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准后排入篁嘉河，最终排入徽水河。

**（四）严格落实噪声污染防治措施。**项目营运期的产噪设

备要合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

**（五）加强固体废物污染防治。**按照固体废物处置减量化、资源化、无害化的原则，认真落实《报告书》提出的固体废物收集、贮存和处置要求，固废不得长期存放，应定期清运，建立固废管理台帐。项目产生的一般固废为不合格品、边角料、废焊渣、废铜线、废包装材料、废水性漆包装桶、水性漆漆渣、废过滤纸盒、除尘灰。不合格产品重新返工，边角料、废焊渣、废铜线、废包装材料、废水性漆包装桶、除尘灰收集后外售；废包装材料、水性漆漆渣、废过滤纸盒交由环卫部门清运。项目产生的危险废物为含油抹布、废活性炭、酸蚀废液及废渣、废切削液、废液压油、废包装瓶、废绝缘漆包装桶、绝缘漆漆渣、废矿物油桶、沾染切削液的金属屑、废淬火油、废催化剂、废过滤棉，其中含油抹布、废活性炭、酸蚀废液及废渣、废切削液、废液压油、废包装瓶、废淬火油、废催化剂、废过滤棉在危废间内暂存，定期委托具有危险废物处置资质的单位收运处置，废绝缘漆包装桶定期委托具有危险废物处置资质的单位收运处置或交由生产厂家回收；废矿物油桶静置无滴漏，压缩后外售；沾染切削液的金属屑静置无滴漏，压缩后外售或作为

危废处置。生活垃圾交由环卫部门清运。

**（六）严格落实总量控制制度。**你公司主要污染物排放量不得超过核定的总量控制指标，总量控制指标完成情况纳入竣工环境保护验收内容。

**（七）加强环境管理及监测。**建立健全企业内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度，加强环保设施的日常运行及维护管理，落实《报告书》提出的各项环境监测计划。

三、严格执行排污许可制度。建设项目发生实际排污行为之前应申领排污许可证，建设项目无证排污或不按证排污的，根据环境保护设施验收条件有关规定，你公司不得出具环境保护设施验收合格意见。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照规定自主组织竣工环保验收，验收报告公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你公司应严格按《报告书》要求进行项目建设，未经我局批准，不得擅自变更，若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施发生重大变动，你公司应重新报批本项目的环评文件。

六、宣城市生态环境保护综合行政执法支队旌德县大队负责对该项目单位“三同时”执行、污染防治设施运行等情况实施

日常监管。

2024 年 7 月 4 日

行政复议与行政诉讼权利告知：根据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，你公司对本批复有异议的，可在收到本批复之日起60日内向宣城市人民政府申请行政复议，或在收到本批复之日起6个月内依法向宣州区人民法院提起行政诉讼。

---

抄送：市生态环境局，市生态环境保护综合行政执法支队旌德县大队，  
安徽锦岳环境科技有限公司。

---

宣城市旌德县生态环境分局

2024 年 7 月 4 日印发

---