旌德县县域供排水厂网一体化提升项目-自来水厂升级改造（一期）方案批前公示

项目概况

该项目地块位于旌德县发电厂斜对面，李家村北侧，G330国道南侧。该项目利用现状场地，改造内容为：（1）新建污泥浓缩池、污泥平衡池，完善排泥水处理系统；（2）新建药剂投加间以应对原水水质受季节性变化影响；（3）沉淀池设备维修及加棚；（4）改造V型滤池滤板，控制滤池漏砂；（5）完善水厂化验室设备，达到成品水水质检测月检43项、原水29项厂区中心化验室。

经济技术指标表

建设用地面积	29233平米
总建筑面积	3726.26平米
建筑密度	19.88%
容积率	0.13
绿地率	30.11%

公示说明

该项目由安徽省城建设计研究总院股份有限公司编制。为推行“阳光规划”政策，根据《中华人民共和国城乡规划法》及《关于城乡规划公开公示的规定》之规定，特此公示。

公示期间任何单位和个人均可对该规划提出意见和建议。

公示期限：自2025年4月30日起，公示时间为7天。

联系人：　喻工、潘工

联系电话：　0563-2265271

联系地址：旌德县自然资源和规划局国土空间规划设计中心

实景融合图

鸟瞰图

总平面布置图



主要经济技术指标

项目		数值	单位
规划用地面积		29233	㎡
总建筑面积		3726.26	㎡
其中	已建 综合楼	1353.60	㎡
	已建 仓库机修间	262.72	㎡
	已建 V型滤池	862.54	㎡
	已建 加氯加药间	368.08	㎡
	已建 二级泵房	196.46	㎡
	已建 变配电间	204.36	㎡
	已建 排水排泥池	99.76	㎡
	已建 门卫	35.74	㎡
	新建 药剂投加间	340	㎡
容积率		0.13	--
占地面积(含新建浓缩池及平衡池等构筑物)		5811	㎡
建筑系数		19.88	%
绿地面积		8802.6	㎡
绿地率（不含预留用地）		30.11	%
机动车停车位		8	辆